

PARAMETRY OKIEN

- profile okien PCV minimalnie 5-komorowe - bez szprosów,
- kolor okien biały,
- szyby zespolone dwukomorowe/trzyszybowe o współczynniku przenikania ciepła U nie wyższym niż $0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ - bez szprosów,
- okna jednodzielne ze skrzydłem R+U i nawietrzakiem,
- okna dwudzielne ze skrzydłami R+U i nawietrzakiem,
- parapety wewnętrzne – materiał PCV,
- parapety zewnętrzne – materiał blacha stalowa powlekana.

Okna powinny odpowiadać wymaganiom określonym w przepisach i posiadać Atesty Techniczne.

PARAMETRY NAWIETRZAKÓW

- nawietrzaki okienne sterowane ręcznie, o przepływie powietrza nie mniejszym niż $20 \text{ m}^3/\text{h}$, w kolorze białym, z czerpnią wyposażoną w siatkę przeciw owadom i osłoną przed wnikaniem wody deszczowej.

Nawietrzaki powinny odpowiadać wymaganiom określonym w przepisach i posiadać Atesty Techniczne.

PARAMETRY DRZWI WEJŚCIOWYCH DO BUDYNKÓW

- materiał aluminium,
- drzwi tzw. „ciepłe” o współczynniku przenikania ciepła U nie wyższym niż $1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
- kolor brąz,
- bez przeszkleń,
- wyposażone w domykacz,
- drzwi mają być przygotowane do montażu elektrozaczełu i instalacji sterowniczej do niego.

Drzwi powinny odpowiadać wymaganiom określonym w przepisach i posiadać Atesty Techniczne.

1. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia kompletu materiałów koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z Najemcą lokalu bądź Pracownikiem Administracji Budynków Komunalnych sp. z o.o. daty pomiaru otworu okiennego, drzwiowego, montażu nawietrzaków oraz wykonania robót.
3. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia „starej” zdemontowaną stolarki, parapetów wraz z pozostałymi odpadami budowlanymi z terenu prowadzonych robót i dokonać ich utylizacji.
4. Wykonawca zobowiązany jest do sukcesywnego wywożenia zdemontowanej stolarki, parapetów oraz odpadów, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty ich złożenia.
5. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia użytkowników okien, parapetów i nawietrzaków w zakresie ich zasad obsługi i konserwacji, przekazując im instrukcje.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia pomieszczeń i terenu zewnętrznego, przed zabrudzeniami oraz dokonać posprzątania pomieszczeń, części wspólnych oraz terenu zewnętrznego, z ewentualnych zabrudzeń po zakończeniu robót.